

**Дефектная ведомость по восстановлению автоматического регулирования системы
ЦО, по адресу г. Химки, Бабакина ул., д.15.**

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Стоимость работ
1	Демонтаж неработающей системы автоматического регулирования ЦО	1,5 ч	10000 руб.
2	Сварочно-монтажные работы, заполнение и опрессовка системы ЦО	3,5 ч	20000 руб.
3	<u>Материалы:</u> КЗР ТЭМ Ду50 kvs25 термодатчика ТС045-50М косые бобышки гильзы под термодатчики l=100 контролер управления ОВЕН ТРМ-32 Щ4.01 электропроводка 3x1,5	2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. 100 м	88000 руб. 4400 руб. 680 руб. 1768 руб. 19588 руб. 2529 руб.
4	Пуско-наладочные работы	2 ч	25000 руб.
	ИТОГ		171965 руб.

Генеральный директор

ООО «Теплоресурс»



В.А.Поляков